

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT KOMINÓW		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m	szt	12
1.2	KNR 401/420/2	Wykonanie na dachu pomostów poziomych	m2	50
1.3	KNR 403/1140/3	Analogia. Demontaż przewodów odgromowych na czapce komina.	m	21
1.4	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	6,5
1.5	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce	m3	0,5
1.6	KNR 202/290/2 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 8mm dla czapki komina	t	0,05
1.7	KNR 202/219/5	Wykonanie czapki komina o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu. Beton B20 UWAGA : Na powierzchni czapki należy wyprofilować spadek. Od spodu czapki wykonać kapinos	m2	6,5
1.8	KNR 202/923/1	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2	8
1.9	KNRW 202/514/2 (1)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- okucie kominów	m2	21
1.10	KNR 401/530/2	Montaż obróbek blacharskich kominów z blachy ocynkowanej -obudowa kominów	m2	70
1.11	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych, do 0,5 m3/miejsce		
Wyliczenie ilości robót:				
		50*(0,12*0,06*0,24)	0,086400	
		RAZEM:	0,086400	m3 0,086